

呼伦贝尔职业技术学院
南区学生食堂-排烟井设
备

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南
区学生食堂-排烟井设备

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

1. 工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂-排烟井设备；
2. 工程地点：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂；
3. 工程内容：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂-排烟井设备。

二、编制范围：

1. 呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂-排烟井设备：一层厨房至三层楼顶竖井内排烟管道；二层厨房至三层楼顶竖井内排烟管道、竖井内封堵、部分电气工程、拆除安装烟道井盖。

三、编制依据：

1. 依据：《设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)
2. 2017届计价依据：《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》等；
3. 2021届计价依据《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》
4. 建设单位的改造意见；
5. 有关规范及标准图集；

四、考虑的施工方法与措施

1. 依据建设单位提供资料内容计算。


五、其他说明

1. 本工程依据甲方要求未设置暂列金；
2. 本工程设置计日工费用详见相关表格；
3. 本工程工程量均为暂估；
4. 本工程依据建设单位意见设置二类费用-造价总计4750元，按专业工程暂估价形式计入控制价总价，此价格为不可竞争费用。

总 说 明

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南
区学生食堂-排烟井设备

第 2 页 共 2 页



单项工程投标报价汇总表

工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南区学
生食堂-排烟井设备

序号	单位工程名称	金额（元）	专业工程暂估价		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	通风工程				
2	二类费用-造价		4750		
合计			4750		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生
食堂-排烟井设备

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层厨房至三层楼顶排烟管道烟井						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：竖井排烟管道 2. 规格：1100*900，1.0mm镀锌钢板 3. 其他：工程量暂估	m2	120			
		分部小计						
		二层厨房至三层楼顶排烟管道烟井						
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：竖井排烟管道 2. 规格：1100*1100，1.0mm镀锌钢板 3. 其他：工程量暂估	m2	70.4			
3	011207001001	墙面装饰板	1. 名称：竖井遮雨棚制做封堵 2. 规格：2000*900+2000*3000，0.6mm不锈钢板 3. 其他：工程量暂估	m2	7.8			
4	030702001003	竖井弯头	1. 名称：竖井弯头 2. 规格：704*658，1.0mm镀锌钢板 3. 其他：工程量暂估	m2	4.52			
5	030702001004	竖井变径	1. 名称：竖井变径 2. 规格：1040*1300+1180*1000，1.0mm镀锌钢板 3. 其他：工程量暂估	m2	4.52			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称：电缆 2. 规格：YJV-5*4 3. 其他：工程量暂估	m	42			
7	030404016001	控制箱	1. 名称：配置箱 2. 规格：500*400*200 3. 其他：工程量暂估	台	1			
8	011207001002	墙面装饰板	1. 名称：竖井封堵板 2. 规格：1300*1300，1.0mm镀锌钢板 3. 其他：工程量暂估	m2	1.69			
9	030406008001	变频器	1. 名称：变频器 2. 规格：重载7.5KW 3. 其他：工程量暂估	台	1			
10	030404023001	交流接触器	1. 名称：交流接触器 2. 规格：CJX2S-1810 3. 其他：工程量暂估	台	1			
11	030404016002	控制箱	1. 名称：控制箱 2. 规格：220*170*110 3. 其他：工程量暂估	台	1			
12	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格：KBG-32 3. 其他：工程量暂估	m	42			
13	011602001001	混凝土构件拆除	1. 名称：烟道竖井盖拆除（保护性拆除） 2. 规格：1500*1300*20、	m3	1.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂-排烟井设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂-排烟井设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

计 日 工 表

工程名称: 通风工程

标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂-排烟井设备

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂-排烟井设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：